

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|------|-----------------------|--|-----|--------|
| | Kosztorys | Kosztorys | | |
| 1 | Element | Elewacja - ul. Kilińskiego 49 | | |
| 1.1 | KNR 202/1604/1 (1) | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10`m, nakłady podstawowe | m2 | 732,20 |
| 1.2 | KNR 202/925/1 (1) | Oslony okieni drzwi folią polietylenową | m2 | 203,43 |
| 1.3 | KNR 23/2611/1 | Przygotowanie starego podłoża pod malowanie, oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 528,77 |
| 1.4 | KNR 401/726/1 (1) | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1`m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3) | m2 | 14,80 |
| 1.5 | KNR 401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 528,77 |
| 1.6 | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 | m2 | 528,77 |
| 1.7 | KNR 33/28/1 (5) | Malowanie elewacji, farba silikatowa - 2 krotnie | m2 | 528,77 |
| 1.8 | KNR 401/354/13 | Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych, drzwiczek | szt | 1 |
| 1.9 | KNRW 401/324/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjnych | szt | 1 |
| 1.10 | KNR 401/811/7 | Rozebranie stopni schodowych z płytek na zaprawie cementowej | m2 | 1,80 |
| 1.11 | AT 17/110/3 | Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35`cm, głębokość frezowania 6`mm | m2 | 1,80 |
| 1.12 | KNR 202/1115/1 | Warstwa wyrównująca polimero-cementowa, grubość 10-15`mm | m2 | 1,80 |
| 1.13 | KNR 12/1118/8 | Stopnie schodowe z terakty mrozooodpornej , antypoślizgowej układanych na klej, płytki 30x30`cm, metoda zwykła | m2 | 1,80 |
| 1.14 | KNR 202/506/2 (1) | Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25`cm, parapet zewnętrzny szt. 2 | m2 | 0,36 |
| 1.15 | | | | |
| 2 | Element | Elewacja - u. Furmańska 5 | | |
| 2.1 | KNR 202/1604/1 (1) | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10`m, nakłady podstawowe | m2 | 353,63 |
| 2.2 | KNR 202/925/1 (1) | Oslony okien, folią polietylenową | m2 | 35,22 |
| 2.3 | KNR 23/2611/1 | Przygotowanie starego podłoża pod malowanie, oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 318,41 |
| 2.4 | KNR 401/726/1 (1) | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1`m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3) | m2 | 6,00 |
| 2.5 | KNR 401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 318,41 |
| 2.6 | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 | m2 | 318,41 |
| 2.7 | KNR 33/28/1 (5) | Malowanie elewacji, farba silikatowa - 2 krotnie | m2 | 318,41 |