

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|------|---------------------------|--|----|-------|
| | Kosztorys | Kosztorys | | |
| 1 | Element | Remont schodów | | |
| 1.1 | KNR 231/807/1 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej | m2 | 15,89 |
| 1.2 | KNR 231/814/1 | Rozebranie obrzeży trawnikowych, obrzeża j | m | 32,22 |
| 1.3 | KNR 231/401/2 analogia | Rowki pod obrzeża | m | 32,22 |
| 1.4 | KNR 231/101/7 | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na głębokości 20·cm | m2 | 15,89 |
| 1.5 | KNR 231/114/3 | Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm | m2 | 15,89 |
| 1.6 | KNR 231/114/4 | Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości | m2 | 15,89 |
| 1.7 | KNR 231/511/2 (1) | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara | m2 | 15,89 |
| 1.8 | KNR 231/407/2 | Obrzeża betonowe, 20x6·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 32,22 |
| 1.9 | KNR 401/108/9 | Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km | m3 | 6,02 |
| 1.10 | KNR 401/108/12 | Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km | m3 | 6,02 |
| 1.11 | KNR 202/1207/3 | Balustrady schodowe - elementy ze stali nierdzewnej z montażem - | m | 11,76 |

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|------|---------------------------|--|----|-------|
| | Kosztorys | Kosztorys | | |
| 1 | Element | Remont podjazdu | | |
| 1.1 | KNR 231/807/1 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej | m2 | 36,03 |
| 1.2 | KNR 231/814/1 | Rozebranie obrzeży trawnikowych, obrzeża j | m | 32,72 |
| 1.3 | KNR 231/401/2 analogia | Rowki pod obrzeża | m | 32,72 |
| 1.4 | KNR 231/101/7 | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na głębokości 20 cm | m2 | 36,03 |
| 1.5 | KNR 231/114/3 | Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 36,03 |
| 1.6 | KNR 231/114/4 | Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości | m2 | 36,03 |
| 1.7 | KNR 231/511/2 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara (1) | m2 | 36,03 |
| 1.8 | KNR 231/407/2 | Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 32,72 |
| 1.9 | KNR 401/108/9 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km | m3 | 9,6 |
| 1.10 | KNR 401/108/12 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km | m3 | 9,6 |
| 1.11 | KNR 202/1207/3 | Balustrady schodowe - elementy ze stali nierdzewnej z montażem - | m | 40,3 |

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|------|------------------------|---|-----|--------|
| | Kosztorys | Kosztorys | | |
| 1 | Element | Jędrzejów - sala nr 1 - | | |
| 1.1 | DC 20/121/3 | Usunięcie z budynku gruzu z parteru | m3 | 6,05 |
| 1.2 | KNR 401/108/11 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1·km | m3 | 6,05 |
| 1.3 | KNR 401/108/12 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1·km | m3 | 6,05 |
| 1.4 | Kalkulacja własna | Opłata za utylizację materiałów z rozbiórki | | |
| 1.5 | KNR 1901/832/4 | Zabezpieczenie stolarki folią - okna i drzwi | m3 | 6,05 |
| 1.6 | KNRW 401/1216/1 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 30,43 |
| 1.7 | KNRW 401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków - ściany | m2 | 68,67 |
| 1.8 | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 - ściany | m2 | 114,22 |
| 1.9 | KNRW 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian | m2 | 114,22 |
| 1.10 | KNR 401/819/15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 114,22 |
| 1.11 | DC 20/110/2 | Szpachłówki cementowe szybkosprawne, powierzchnie pionowe, grubość 3 mm | m2 | 2,43 |
| 1.12 | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 | m2 | 2,43 |
| 1.13 | KNR 401/711/3 (1) | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu) | m2 | 2,43 |
| 1.14 | KNR 403/1134/1 | Demontaż opraw świetłóvkowych, | szt | 18 |
| 1.15 | KSNR 5/503/3 | Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych, energooszczędnych | kpl | 18 |
| 1.16 | KNR 403/1122/1 | Demontaż gniazd i wyłączników | szt | 4 |
| 1.17 | KNRW 508/309/3 (1) | Montaż do gotowego podłoża gniazd i wyłączników | szt | 4 |
| 1.18 | KNRW 401/324/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjnych | szt | 4 |
| 1.19 | KNR 404/406/3 analogia | Rozebranie płyt karton gips 60X60 z sufitu | m2 | 120,07 |
| 1.20 | KNNR 7/702/2 | Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600·mm wymiana płyt R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000 | m2 | 120,07 |