

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Remont łazienki dla niepełnosprawnych, malowanie pomieszczeń na parterze i I piętrze budynku ZDZ w Skarżysku Kamiennej</b>		
1	Element	<b>Element</b>		
1.1	KNRW 401/346/3	Rozebranie ścianek, z cegieł na zaprawie c-w., grubość 1/2 cegły	m2	7,220
1.2	KNR 401/346/4	Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda głębokości 2 cegły	szt	2,000
1.3	KNR 401/313/4	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180`mm	m	1,200
1.4	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	17,80
1.5	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z płytek	m2	6,65
1.6	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2`m2	szt	1,000
1.7	KNR 401/108/15	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1`km, gruz z konstrukcji żelbetowych i żwirobotonowych	m3	0,520
1.8	KNR 401/108/20	Wywóz gruzu samochodami samowładowczymi na każdy następny 1`km, gruz (kol.17-19)	m3	0,520
1.9	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	1,0
1.10	KNR 402/235/8	Demontaż WC compact	kpl	2,0
1.11	KNR 402/133/1	Demontaż zaworu przelotowego, Fi 15-20 mm	szt	2,0
1.12	KNR 402/521/1	Demontaż grzejnika stalowego płytowego	kpl	1,0
1.13	KNR 403/1122/1	Demontaż gniazd i wyłączników	szt	2,0
1.14	ORGB 202/1134/2	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	17,80
1.15	ORGB 202/1134/1	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	6,65
1.16	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro	m2	6,65
1.17	ORGB 202/838/3	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej	m2	17,80
1.18	ORGB 202/2808/3	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach , warstwa kleju grubości 4 mm,	m2	6,65
1.19	KNRW 202/2702/1	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2	6,650
1.20	KNR 508/504/1	Montaż na gotowym podłożu opraw	szt	2,0
1.21	KNR 508/309/1	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, gniazda szczękowe w puszkach szczękowych	szt	2,0
1.22	KNRG 215/104/1	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, WC Kmpakt	kpl	1,0
1.23	KNR 215/221/2	Umywalka pojedyncza porcelanowa dla osoby niepełnosprawnej	szt	1,0
1.24	KNR 215/115/1	Bateria umywalkowa ścienna Dn 15 mm	szt	1,0
1.25	KNR 215/112/1	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15 mm	szt	2,0
1.26	KNR 215/419/1	Grzejnik stalowy, z demontazu	kpl	1,0
1.27	KNRW 215/218/1	Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi 50 mm	szt	1,0
1.28	KNR 202/1216/1	Dozownik na mydło	szt	1,0
1.29	KNR 202/1216/1	Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe, pojemnik na pepier toaletowy i lustro	szt	3,0
1.30	KNR 202/1218/3	Uchwyty dla niepełnosprawnych ze stali okrągłej - uchylny	szt	4,000
1.31	KNR 401/1212/27	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50`mm, 1-krotne	m	7,200
1.32	KNR 401/1212/39	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury kanalizacyjne żeliwne, 1-krotne	m	3,000
1.33	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi do 1`km	m3	1,780
1.34	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1`km	m3	1,780
1.35	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - SUFIT	m2	142,900
1.36	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - ŚCIANY	m2	269,630
1.37	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem - SUFIT Ceresit CT 17	m2	142,900
1.38	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 - ŚCIANY	m2	269,630
1.39	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	142,900
1.40	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	269,630
1.41	KNR 401/1209/10 (1)	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0`m2	m2	12,400
1.42	KNR 401/1208/1 (1)	Lakierowanie 1-krotne emalią olejną tynków ścian i sufitów poprzednio malowanych olejno, emalie olejno-żywiczne	m2	137,050

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.43	KNR 202/1017/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, do 1.6 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,400
1.44	KNR 202/9011/1 (1)	Ościeżnice zwykłe	m <sup>2</sup>	2,000
1.45	KNR 202/1017/2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,100