

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Kosztorys</b>		
1	Element	<b>Pomieszczenie nr 112</b>		
1.1	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	11,80
1.2	DC 20/110/2	Szpachlówki cementowe szybkosprawne, powierzchnie pionowe, grubość 3 mm	m2	11,80
1.3	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	8,20
1.4	AT 17/110/3	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35`cm, głębokość frezowania 6`mm	m2	8,20
1.5	KNR 222/1003/2	Posadzka betonowa grubości 5`cm zatarta na gładko R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	8,20
1.6	KNR 202/1115/1	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa, grubość 10-15`mm	m2	8,20
1.7	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	8,20
1.8	KNR 12/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30`cm, metoda zwykła	m2	8,20
1.9	KNR 12/1120/2	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20`cm, cokolik 10`cm, metoda zwykła	m	13,42
1.10	KNR 401/354/9	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2`m2	szt	1
1.11	KNR 202/9011/1 (1)	Ościeżnice zwykłe	m2	1,80
1.12	KNR 202/1017/2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6`m2	m2	1,80
1.13	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1`km	m3	0,5
1.14	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1`km	m3	0,5
1.15	KNR 14/2011/1 (1)	Obudowa elementów ścian płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, jednowarstwowa, typ 50-101	m2	36,05
1.16	KNR 401/705/4 (1)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną, pas do 15`cm	m	40,70
1.17	NNRNKB 202/2013/4	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5`m2, (grubość 3`mm) na płytach gipsowych	m2	36,05
1.18	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2	36,05
1.19	KNRW 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków	m2	8,20
1.20	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	8,20
1.21	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	8,20
1.22	KNR 403/1134/1 analogia	Demontaż opraw świetłózkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	2
1.23	KNR 508/516/7 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłózkowych ENERGOOSZCZĘDNYCH	szt	2
1.24	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	2
1.25	KNRW 401/324/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratek wentylacyjnych	szt	2