

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Kosztorys</b>		
1	Element	<b>Element</b>		
1.1	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	61,67
1.2	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej - cokoliki	m2	6,14
1.3	AT 17/110/3	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35`cm, głębokość frezowania 6`mm	m2	61,67
1.4	KNR 202/1115/1	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa, grubość 10-15`mm	m2	61,67
1.5	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	61,67
1.6	KNKRB 2/1106/1 (1)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych oraz listwy do posadzek posadzki rulonowe z warstwa izolacyjna	m2	67,81
1.7	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1`km	m3	1,35
1.8	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następnny 1`km	m3	1,35
1.9	Kalkulacja własna	Opłata za utylizację materiałów z rozbiórki	m3	1,35
1.10	KNR 1901/832/4	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	16,33
1.11	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	61,67
1.12	KNRW 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków - sufity	m2	61,67
1.13	KNRW 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków - ściany	m2	151,71
1.14	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 - ściany	m2	151,71
1.15	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 - sufity	m2	61,67
1.16	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	m2	61,67
1.17	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	m2	151,71