

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	roboty remontowe Ostrowiec - ul.Kilińskiego		
1.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	28,30
1.2	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - sufity	m2	28,30
1.3	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - ściany	m2	85,84
1.4	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	28,30
1.5	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	85,84
1.6	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	28,30
1.7	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	85,84
1.8	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - pod tapetowanie	m2	10,05
1.9	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	10,05
1.10	KNR 202/1514/1 (1)	Tapetowanie ścian, (na gotowym podłożu) tapetą gładką lub tłoczoną - FOTOTAPETA	m2	10,05
1.11	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	2,34
1.12	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej -COKOLIKI	m2	1,2
1.13	DC 20/110/2	Szpachłówki cementowe szybkosprawne, powierzchnie pionowe, grubość 3 mm	m2	2,34
1.14	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	2,34
1.15	KNR 202/803/2	Tynki zwykle wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria II	m2	2,34
1.16	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1`km	m3	0,07
1.17	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1`km x 8	m3	0,07
1.18	KNNR 8/225/3	Demontaż urządzeń sanitarnych, umywalka porcelanowa	kpl	1
1.19	KNR 402/132/1	Demontaż baterii umywalkowej	szt	1
1.20	KNRW 202/210 4/3 (1) analogia	Nakładki na parapety,	m	2,80
1.21	KNNR 8/128/4	Demontaż urządzeń do podgrzewania wody	szt	1
1.22	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt	3
1.23	KNRW 401/324/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjnych - nowych	szt	3
1.24	KNRW 401/817/5	Uzupełnienie posadzek z tworzyw sztucznych, listwy przyścienne z PCW	m	12,00
1.25	KNR 14/2011/1 (1)	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa słupów jednowarstwowa, typ 50-101	m2	2,50
1.26	KNR 202/1016/1 (1)	Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, MATERIAŁ INWESTORA	szt	1
2	Element	roboty remontowe Ostrowiec ul. Furmańska		
2.1	KNR 401/426/3	Rozebranie obicia ścian panelami	m2	12,27
2.2	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - ściany	m2	39,43
2.3	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	39,43
2.4	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	39,43
2.5	KNR 31/105/1 (1)	Przepływowe i zasobnikowe podgrzewacze wody wraz z podejściem, podgrzewacz przepływowy wiszący, do 18kW	kpl	1
2.6	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	8,28
2.7	KNR 202/829/8	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x60, metoda zwykła	m2	8,28
2.8	KNRW 403/1001/16	Wykucie bruzd, dla rur RKL21, RS-P21, RS28, mechanicznie na podłożu z gipsu, tynku, gazobetonu	m	14,0
2.9	KNRW 508/204/5	Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur, przewód do 16`mm2	m	14,0
2.10	KNRW 508/302/1	Montaż na gotowym podłożu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi`60` mm, 1 wylot, mocowana na zaprawę	szt	6,0
2.11	KNRW 508/309/1 (1)	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, p.t. 2P+Z, 10A/2,5`mm2, końcowe	szt	6,0
2.12	KNRW 403/1012/2	Zaprawianie bruzd, szerokość do 50`mm	m	14,0
2.13	KNR 215/205/2	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50` mm	m	6,0
2.14	KNRW 215/230/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	kpl	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.15	KNR 215/220/5 (1)	Zlewozmywak żeliwny lub stalowy na szafce	szt	1
2.16	KNR 215/115/1	Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15`mm	szt	2
2.17	KNR 31/105/1 (1)	Przepływowe i zasobnikowe podgrzewacze wody wraz z podejściem, podgrzewacz przepływowy wiszący, do 18kW	kpl	1
2.18	KNR 215/221/2 (1) analogia	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem - MYJKA FRYZJERSKA	szt	1
2.19	KNR 31/105/1 (2) analogia	Przepływowe i zasobnikowe podgrzewacze wody - BOJLER wraz z podejściem, podgrzewacz przepływowy wiszący, do 18kW	kpl	1
2.20	KNRW 401/815/ 8 analogia	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego,	m	17,90
2.21	KNRW 401/817/5	Uzupełnienie posadzek z tworzyw sztucznych, listwy przyścienne z PCW	m	17,90
2.22	KNR 215/228/1 analogia	Rurociągi z PCW , wewnątrz budynków, Fi`50`mm	m	24,0
2.23	KNR 215/110/1	Próba szczelności instalacji wodociągowej, budynki mieszkalne, rurociągi Fi do 65`mm	m	24,00
2.24	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1`km Z PANELI	m3	0,3
2.25	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1`km	m3	0,3
2.26	KNR 202/1021/7	Szafki kuchenne zlewozmywakowe	m2	2