

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	sekretariat - roboty demontażowe		
1.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	15,06
1.2	KNR 929/212/1	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszonoego, przy powierzchni demontażu do 5 m2, okładzina pojedyncza	m2	2,76
1.3	KNR 403/1122/2	Demontaż gniazd wtyczkowych	szt	2
1.4	KNRW 401/353/13	Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych	szt	1
2	Element	sekretariat - roboty montażowe		
2.1	KNRW 202/2003/12	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych dźwiękochłonnych akustycznych na rusztach metalowych, 1-stronnie 2-warstwowo, 100-02 z izolacją z wełny mineralnej akustycznej	m2	15,06
2.2	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	13,22
2.3	NNRNKB 202/2013/4	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na płytach gipsowych	m2	13,22
2.4	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	28,11
2.5	KNRW 202/1510/5	Malowanie farbami emulsyjnymi, płyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z gruntowaniem, 2-krotnie	m2	28,11
2.6	KNRW 401/815/8	Wymiana listew przyściennych, demontaż i ponowny montaż listew przypodłogowych, listy zapewnia Inwestor	m	4,60
2.7	KNR 508/309/2	Montaż do gotowego podłóży gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe	szt	2
2.8	Kalkulacja indywidualna	Obsadzenie nowych kratki wentylacyjnych w ścianie GK	szt	1
2.9	KNR 14/2012/1	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym, ruszt pojedynczy podwieszany, sufit podwieszany, płyty z demontażu	m2	2,76
2.10	NNRNKB 202/2015/4	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na płytach gipsowych	m2	2,76
2.11	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	15,06
2.12	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, sufitów	m2	15,06

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Gabinet Dyrektora - roboty demontażowe		
1.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	9,00
1.2	NNRNKB 202/2702/1	Demontaż - Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60`cm	m2	1,23
2	Element	Gabinet Dyrektora - roboty montażowe		
2.1	KNRW 202/2003/12	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych dźwiękochłonnych akustycznych na rusztach metalowych, 1-stronnie 2-warstwowo, 100-02 z izolacją z wełny mineralnej akustycznej	m2	8,41
2.2	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	8,41
2.3	NNRNKB 202/2013/4	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5`m2, (grubość 3`mm) na płytach gipsowych	m2	8,41
2.4	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	8,41
2.5	KNRW 202/1510/5	Malowanie farbami emulsyjnymi, płyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z gruntowaniem, 2-krotnie	m2	8,41
2.6	NNRNKB 202/2702/1	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60`cm, płyty z demontażu	m2	1,23