

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont pomieszczenia pedagoga specjalnego		
1	Element	Roboty rozbiórkowe i demontażowe		
1.1	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,07*1,50	1,605	
		RAZEM:	1,605	m2 1,61
1.2	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,015*1,605	0,024	
		RAZEM:	0,024	m3 0,024
1.3	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1'km Krotność=9		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,015*1,605	0,024	
		RAZEM:	0,024	m3 0,024
1.4	KNR 401/1208/2	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(0,49+0,33+4,56+2,56+1,05+0,15+2,80+1,25+1,20)*1,50	21,585	
		RAZEM:	21,585	m2 21,59
1.5	KNR 401/903/2 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	1
1.6	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2' m2	szt	1
1.7	KNR 403/1134/1	Demontaż opraw świetlówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	1
1.8	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(0,49*1,13)+(1,20-0,49)*1,46+2,80*(2,56+0,15)+(1,05*2,56)	11,866	
		RAZEM:	11,866	m2 11,87
2	Element	Roboty montażowe		
2.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią i stolarki okiennej i drzwiowej folią wraz z jej usunięciem po zakończonym malowaniu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,13*0,49+1,46*(1,20-0,49)+(2,56+0,15)*2,80+1,05*2,56	11,866	
		RAZEM:	11,866	m2 11,87
2.2	KNR 202/2006/2 (2)	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na zaprawie, na paskach, płyty grubości 12,5' mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,85*0,95	0,808	
		RAZEM:	0,808	m2 0,81
2.3	KNR 202/815/1	Gładz gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa	m2	0,81
2.4	KNRW 202/102 6/1 (1) analogia	Ościeżnice drewniane nakładkowe regulowane		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,9*2,01	1,809	
		RAZEM:	1,809	m2 1,81
2.5	Kalkulacja indywidualna	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne - systemu DRE STANDAD CPL wraz z klamkami		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,9*2,01	1,809	
		RAZEM:	1,809	m2 1,809
2.6	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 - sufity		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(0,49*1,13)+1,46*(1,20-0,49)+(2,56+0,15)*2,80+2,56*1,05	11,866	
		RAZEM:	11,866	m2 11,87
2.7	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	11,87
2.8	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(0,49+0,33+4,56+2,56+1,05+0,15+2,80+1,25+1,20)*2,91+(1,13-0,90)*2,91	42,544	
		RAZEM:	42,544	m2 42,54

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.9	KNR 401/1204/2 analogia	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne Wyliczenie ilości robót: $(0,49+0,33+4,56+2,56+1,05+0,15+2,80+1,25+1,20)*2,91+(1,13-0,90)*2,91$		
				42,544
		RAZEM:		42,544
2.10	KNR 508/309/4 analogia	Gniazdo wtyczkowe do kanałów potrójnych 3x16A/N+PE. IP20	szt	1
2.11	KNRW 401/324/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjnych	szt	2
2.12	KNR 508/511/13 analogia	Montaż lamp sufitowych typu LED	szt	1
2.13	KNR 202/1512/1 (2) analogia	Malowanie 2-krotne farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50 mm Wyliczenie ilości robót: $2*2$		
				4,000
		RAZEM:		4,000
2.14	KNR 401/411/8	Wymiana elementów podłóg z desek, progi	szt	1
2.15	KNR 202/2103/2 (1) analogia	Analogia. Dostawa i montaż parapetów zewnętrznych z konglomeratu gr. 3 cm, s=0,25	m	1,2
2.16	KNR 508/307/2 (1)	Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszcze instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk	szt	1
2.17	NRRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	11,87
2.18	KNR 202/1118/7 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 18,5*59,8 cm, metoda kombinowana, płytka drewnopodobna Wyliczenie ilości robót: $(0,49*1,13)+(1,20-0,49)*1,46+(2,56+0,15)*2,80+1,05*2,56$		
				11,866
		RAZEM:		11,866
2.19	KNR 202/1120/3 analogia	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 18,5x59,8 cm, cokolik 10 cm, metoda kombinowana, płytka drewnopodobna Wyliczenie ilości robót: $0,49+0,33+4,56+2,56+1,05+0,15+2,80+1,25+1,20$		
				14,390
		RAZEM:		14,390