

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|-------------------|---|-----------|-----------|
| | Kosztorys | Remont kanalizacji sanitarnej | | |
| 1 | Element | Roboty demontażowe | | |
| 1.1 | KNR 402/230/4 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi 50-100 mm | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | parter | 3,42 | 3,420000 | |
| | I piętro | 4,50 | 4,500000 | |
| | II piętro | 5,50+0,40+2,00 | 7,900000 | |
| | III piętro | 4,00 | 4,000000 | |
| | | RAZEM: | 19,820000 | m 19,820 |
| 1.2 | KNR 402/230/7 | Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fi do 50 mm | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | parter | 3,42 | 3,420000 | |
| | I piętro | 2,90 | 2,900000 | |
| | II piętro | 2,00 | 2,000000 | |
| | | RAZEM: | 8,320000 | m 8,320 |
| 1.3 | KNR 402/233/3 | Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych, Fi 50-80 mm | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | I piętro | 1 | 1,000000 | |
| | II piętro | 2 | 2,000000 | |
| | | RAZEM: | 3,000000 | szt 3,000 |
| 1.4 | KNR 402/233/4 | Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych, Fi 100 mm | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | I piętro | 2 | 2,000000 | |
| | II piętro | 2 | 2,000000 | |
| | | RAZEM: | 4,000000 | szt 4,000 |
| 1.5 | KNR 402/233/6 | Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi 50 mm | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | I piętro | 1 | 1,000000 | |
| | II piętro | 3 | 3,000000 | |
| | | RAZEM: | 4,000000 | szt 4,000 |
| 1.6 | KNRW 403/1004/15 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych, długość przebicia do 30 cm, rura do Fi 100 mm | otwór | 15 |
| 1.7 | KNR 402/235/8 | Demontaż ustępu z miską fajansową | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | I piętro | 2 | 2,000000 | |
| | II piętro | 3 | 3,000000 | |
| | | RAZEM: | 5,000000 | kpl 5,000 |
| 1.8 | KNR 402/235/6 | Demontaż umywalki | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | I piętro | 1 | 1,000000 | |
| | II piętro | 1 | 1,000000 | |
| | | RAZEM: | 2,000000 | kpl 2,000 |
| 1.9 | KNR 402/235/1 | Demontaż pisuaru | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | II piętro | 1 | 1,000000 | |
| | | RAZEM: | 1,000000 | kpl 1,000 |
| 2 | Element | Roboty montażowe | | |
| 2.1 | KNRW 215/208/3 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 110 mm | m | 19,82 |
| 2.2 | KNRW 215/208/1 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 50 mm | m | 8,32 |
| 2.3 | KNRW 215/211/3 | Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm | szt | 4 |
| 2.4 | KNRW 215/211/1 | Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm | szt | 7 |
| 2.5 | KNRW 215/222/2 | Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm | szt | 2 |
| 2.6 | KNR 401/206/2 | Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1 m ² , głębokość ponad 10 cm | szt | 15 |
| 2.7 | KNR 401/706/3 (2) | Wykonanie tynków zwykłych kategorii III w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,1 m ² , strop, tynk cementowo-wapienny | szt | 15 |