

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	klatka schodowa		
1.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	160,090
1.2	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudzeniem przy pomocy taśmy malarskiej	kpl	1
1.3	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	188,38
1.4	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	125,05
1.5	Kalkulacja własna	usunięcie lamperii	m2	10
1.6	Kalkulacja własna	gładzie gipsowe	m2	164,830
1.7	KNNR 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie	m2	313,43
1.8	NNRNKB 202/2702/1	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60` cm - demontaż	m2	35,04
1.9	NNRNKB 202/2702/1	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60` cm	m2	35,04
1.10	Kalkulacja indywidualna	2-krotne malowanie ścian lakierem bezbarwnym poliuretanowym Monovar PU do wysokości 150 cm Krotność=2	m2	112,50
1.11	KNNR 9/502/5	Oprawy oświetleniowe montowane w sufitach podwieszonych, demontaż oprawy świetlówkowej 60*60 cm	szt	3
1.12	KNNR 9/502/1 (2)	Oprawy oświetleniowe punktowe montowane w sufitach podwieszonych, wymiana oprawy halogenowej na ledową	szt	53
1.13	KNNR 9/502/1 (2)	Oprawy oświetleniowe montowane w sufitach podwieszonych, wymiana oprawy fi 150 mm na ledową	szt	8
1.14	KNNR 9/501/3	Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, wymiana oprawy świetlówkowej 4x40`W na lampę led	szt	4
1.15	KNNR 5/503/1 (2)	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, led	kpl	2
1.16	KNNR 9/401/1 (1)	Łączniki instalacyjne, wymiana łącznika nieuszczelnionego podtynkowego, wyłącznik, przełącznik 1-biegunowy, przycisk	szt	9
1.17	KNNR 9/402/1	Gniazda instalacyjne wtykowe, wymiana gniazda nieuszczelnionego podtynkowego	szt	4
1.18	Kalkulacja własna	przewód pt z wkuciem	mb	12
1.19	Kalkulacja własna	demontaż przewodu zasilającego/sterującego kłapy oddymiające wraz z korytami instalacyjnymi pcw oraz skrycie przewodu w ścianie	mb	12
1.20	KNR 202/1602/1 (1)	Rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach, 1-pomostowe do robót wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokości do 5` m, nakłady podstawowe	m2	4,8
1.21	KNR 202/1602/2 (1)	Rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach, . Dodatek za każdy 1` m wysokość pomieszczenia ponad 5-8` m, nakłady podstawowe	m2	4,8