

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Kosztorys</b>		
1	Element	<b>klatka schodowa</b>		
1.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	160,090
1.2	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudzeniem przy pomocy taśmy malarskiej	kpl	1
1.3	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	52
1.4	Kalkulacja własna	usunięcie tapety	m2	10
1.5	Kalkulacja własna	gładzie gipsowe	m2	52,00
1.6	KNNR 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie	m2	271,92
1.7	NNRNKB 202/2702/1	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60 cm - demontaż	m2	35,04
1.8	NNRNKB 202/2702/1	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60 cm	m2	35,04
1.9	Kalkulacja indywidualna	2-krotne malowanie ścian lakierem akrylowym lamperyjnym do wysokości 150 cm Krotność=2	m2	112,50
1.10	KNNR 9/502/5	Oprawy oświetleniowe montowane w sufitach podwieszonych, demontaż oprawy świetlówkowej 60*60 cm	szt	3
1.11	Kalkulacja własna	Wymiana oprawy halogenowej na oprawę LED w sufitach podwieszanych	szt	53
1.12	Kalkulacja własna	Oprawy oświetleniowe montowane w sufitach podwieszanych, wymiana oprawy fi 150 mm na oprawę LED	szt	8
1.13	Kalkulacja własna	Wymiana oprawy świetlówkowej 4x40W na lampę LED	szt	4
1.14	Kalkulacja własna	Oprawa kaseton LED 36W 60x60 cm	szt	5
1.15	KNNR 9/401/1 (1)	Łączniki instalacyjne, wymiana łącznika nieuszczelnionego podtynkowego, wyłącznik, przełącznik 1-biegunowy, przycisk	szt	9
1.16	KNNR 9/402/1	Gniazda instalacyjne wtykowe, wymiana gniazda nieuszczelnionego podtynkowego	szt	4
1.17	Kalkulacja własna	demontaż przewodu zasilającego/sterującego kłapy oddymiające wraz z korytami instalacyjnymi pcw oraz skrycie przewodu w ścianie	mb	20
1.18	Kalkulacja własna	Montaż zasilenia 3 lamp w suficie nad 3 piętrem wraz z włącznikiem	kpl	1
1.19	KNR 202/1602/1 (1)	Rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach, 1-pomostowe do robót wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokości do 5 m, nakłady podstawowe	m2	4,8
1.20	KNR 202/1602/2 (1)	Rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach, . Dodatek za każdy 1 m wysokość pomieszczenia ponad 5-8 m, nakłady podstawowe	m2	4,8
1.21	Kalkulacja własna	Montaż włączników światła po drugiej stronie ściany wraz z niezbędnym okablowaniem wraz z zapewnieniem brzd po montażu włączników	szt	5
2	Element	<b>HOLL</b>		
2.1	Kalkulacja własna	Demontaż gablot wraz z ponownym montażem po malowaniu ścian	szt	4
2.2	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	17,955
2.3	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudzeniem przy pomocy taśmy malarskiej	kpl	1
2.4	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	8,845
2.5	KNR 401/1204/8	przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynku	m2	8,845
2.6	KNNR 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i ościeży z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie	m2	56,965
2.7	Kalkulacja własna	2-krotne malowanie ścian lakierem akrylowym lamperyjnym do wysokości 1,60 m	m2	20,007
2.8	Kalkulacja własna	Demontaż lamp	szt	2
2.9	Kalkulacja własna	Oprawa kaseton LED 36W 60x60 cm wraz z montażem zasilenia lamp kasetonowych	szt	4
2.10	Kalkulacja własna	Wymiana listew styropianowych wokół drzwi na kątowniki aluminiowe	m	10,120
2.11	Kalkulacja własna	Naprawa pęknięć tynków ściany (rysy na ścianie)	m	3,62
2.12	Kalkulacja własna	Malowanie konstrukcji stelaża z profili stalowych sufitu podwieszanego o powierzchni 4,96 m x 3,62	kpl	1
2.13	KNR 202/1602/1 (1)	Rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach, 1-pomostowe do robót wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokości do 5 m, nakłady podstawowe	m2	17,955