

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Roboty rozbiórkowe i demontażowe		
1.1	KNNRW 3/301/1	Rozbiórka ścian z cegieł, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej (od wys. 2,20 m)	m3	0,042
1.2	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2`m2	szt	3
1.3	Kalkulacja własna	Demontaż sufitu podwieszanego	m2	6,20
1.4	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	42,484
1.5	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	6,194
1.6	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl	2
1.7	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	1
1.8	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt	1
1.9	KNR 402/521/1	Demontaż grzejnika stalowego płytowego 1-rzędowego GP-2 i GP-4 o wymiarach długości 800 mm wysokości 600 mm	kpl	1
1.10	KNR 402/509/1 (1)	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki, Fi`15mm	szt	1
1.11	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1`km	m3	1,735
1.12	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1`km Krotność=9	m3	1,735
1.13	Kalkulacja własna	Demontaż drobnych elementów (pojemniki na ręczniki, dozowników na mydło, lustro, uchwyty na papier)	szt	6
1.14	KNNRW 508/512/1 (1) analogia	Demontaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych halogenowych	kpl	6
1.15	KNNRW 403/1134/1	Demontaż opraw świetlówkowych, z kloszem	kpl	3
1.16	KNNRW 9/402/6	Gniazda instalacyjne wtykowe, demontaż gniazda uszczelnionego 2-biegunowego	szt	1
1.17	KNNRW 401/1205/1	Zerwanie starych tapet	m2	5,412
1.18	Kalkulacja własna	Demontaż włącznika światła	szt	3
2	Element	Roboty montażowe		
2.1	KNNRW 215/418/3 analogia	Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 600-900`mm, długość do 1600`mm, grzejnik jednopłytowy 21s	szt	1
2.2	KNNRW 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach - w miejscu tapety	m2	5,412
2.3	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 - w miejscu tapety	m2	5,412
2.4	KNNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - w miejscu tapety	m2	5,412
2.5	KNNRW 2/1104/2	Ościeżnice drewniane zwykłe	m2	4,51
2.6	KNNRW 202/1017/2 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, łazienkowe, fabrycznie wykończone, wyposażone w tuleje wentylacyjne, powierzchnia wentylacji w skrzydle powinna wynosić minimum 0,022 m2	m2	4,510
2.7	AT 17/110/3	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35`cm, głębokość frezowania 6`mm	m2	6,20
2.8	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	6,20
2.9	KNNRW BC 5/201/2	Powłoka izolacyjna z folii w płynie 1 KS wewnątrz pomieszczeń wilgotnych, na powierzchniach poziomych, z dwóch warstw folii w płynie 1 KS o grubości 1 mm	m2	6,20
2.10	KNNRW 202/1104/5 analogia	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych) 20mmx60`mm	m2	6,20
2.11	DC 20/110/2	Szpachlówki cementowe szybkosprawne, powierzchnie pionowe, grubość 3 mm	m2	42,484
2.12	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	42,484
2.13	KNNRW 202/829/8 analogia	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x60, metoda zwykła	m2	42,484
2.14	KNNRW 7/702/2	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600`mm	m2	6,20
2.15	KNNRW 215/233/3	Ustęp z płuczką, typu "kompakt"	kpl	2
2.16	KNNRW 202/129/2 analogia	Montaż blatu z płyty laminowanej z wyciętym otworem pod umywalki o wymiarach 1,29 m x 0,50 m o grubości 3,8 cm, blat docięty i dopasowany do ściany	szt	1
2.17	KNNRW 4/230/2 (1) analogia	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - umywalka wpuszczana 50x40 Cersanit Moduo 50	kpl	1
2.18	KNNRW 202/1021/7	Szafki łazienkowe umywalkowe	m2	0,968
2.19	KNNRW 215/115/2	Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn 15`mm	szt	1
2.20	KNNRW 215/112/1	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15`mm	szt	2
2.21	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż dozownika na mydło; dozownik na mydło przeznaczony do obiektów użyteczności publicznej, w płynie zamykany na kluczyk (satyna/chrom)	szt	1
2.22	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż pojemnika na papier toaletowy; pojemnik na papier toaletowy przeznaczony do obiektów użyteczności publicznej, zamykany na kluczyk (satyna/chrom)	szt	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.23	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż uchwytu na papier toaletowy	szt	2
2.24	KNRW 508/511/14 (1) analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw - lampa sufitowa z czujnikiem ruchu instalowanym w oprawach umożliwiające samoczynne włączanie obwodu oświetleniowego po wykryciu ruchu w strefie detekcji	kpl	4
2.25	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż lustra podświetlanego 60 x 80 LED	szt	1
2.26	KNR 202/1512/1 (1)	Malowanie 2-krotne farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50 mm	m	5,12
2.27	KNKRB 5/305/6 (1)	Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtykowymi w. t. podłoże: beton (1) , cegła (2) , gazobeton (3) wypusty w szkołach na	szt	2
2.28	KNR 508/309/3	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach	szt	2
2.29	KNR 403/1001/5	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych ręcznie, podłoże: cegła	m	4,00
2.30	KSNR 9/301/2	Przewody układane pod tynkiem, wymiana przewodu kabelkowego okrągłego YDY 3x2,5 750 V - pod lustro	m	4,00
2.31	KNNR 5/101/5 (1)	Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi 16	m	4,00
2.32	KNR 403/1014/1	Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej	m3	0,016
2.33	KNRW 403/1012/1	Zaprawianie bruzd, szerokość do 25 mm	m	4,00