

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Roboty rozbiórkowe		
1.1	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	41,516
1.2	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie - posadzki i cokolik	m2	58,010
1.3	KNR 404/1101/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1 km) samochodem ciężarowym skrzyniowym	m3	1,783
1.4	KNR 404/1101/5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym Krotność=4	m3	1,783
1.5	KNR 402/521/2	Demontaż grzejnika stalowego płytowego 2-rzędowego - do ponownego montażu	kpl	1
1.6	Kalkulacja własna	Demontaż nawiewu z nagrzewnicą	szt	5
2	Element	Roboty remontowe		
2.1	KNR 202/803/3	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III	m2	41,969
2.2	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	87,327
2.3	KNRW 202/1510/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne	m2	87,327
2.4	KNRW 401/120 6/5 (1) analogia	Malowanie lakierem lamepryjnym lamperii wraz z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne	m2	87,327
2.5	KNR 401/322/2	Wymiana w ścianach z cegieł kratki wentylacyjnych Fi 15	szt	3
2.6	KNR 508/307/3	Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszcze instalacyjnej świecznikowy	szt	2
2.7	KNR 508/309/3	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach gniazdo pojedyncze, gniazdko pojedyncze z uziemieniem 2P+Z, w puszkach - kompletne z ramką, np. Simon 54	szt	1
2.8	KNR 508/309/3	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach, gniazdko podwójne przykręcane	szt	1
2.9	KNNR 9/501/6 analogia	Demontaż oprawy świetlówkowej 2x18W wraz z rozłączeniem zasilania oraz miejscową naprawą sufitu, bez demontażu infrastruktury kablowej do demontowanych lamp	szt	5
2.10	Kalkulacja własna	Montaż nowych opraw naściennych LED wraz z montażem infrastruktury kablowej, skryciem okablowania w ścianie i naprawą tynków	szt	5
2.11	KNRW 403/606/2 analogia	Demontaż lamp świetlówkowych 2x20 W oraz montaż nowych opraw LED	kpl	3
2.12	Kalkulacja własna	Badanie natężenia światła oraz wykonanie protokołu	kpl	1
2.13	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 - sufity	m2	55,022
2.14	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	55,022
2.15	KNR 401/206/4 analogia	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory 0,5 m x 0,6 m, głębokość ponad 10 cm	szt	5
2.16	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne z płyt styropianowych o grubości 10 cm na stropie	m2	1,500
2.17	KNR 202/1102/2 analogia	Jastrych z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko	m2	1,500
2.18	KNR 202/1102/3 analogia	Jastrych, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność=3	m2	1,500
2.19	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome	m2	55,022
2.20	ZKNR C 2/605/1 (1)	Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu, o grubości do 2 mm	m2	55,022
2.21	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome	m2	55,022
2.22	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW wraz z cokolikiem 10 cm	m2	59,286
2.23	KNRW 202/1123/4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych wraz z cokolikiem 10 cm	m2	59,286