

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Roboty rozbiórkowe		
1.1	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	41,516
1.2	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie - posadzki i cokolik	m2	58,010
1.3	KNRW 401/109/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1`km wraz z pokryciem opłaty utylizacyjnej	m3	0,799
1.4	KNRW 401/109/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1`km Krotność=5	m3	0,799
1.5	KNR 402/521/2	Demontaż grzejnika stalowego płytowego 2-rzędowego - do ponownego montażu	kpl	1
1.6	Kalkulacja własna	Demontaż nawiewu z nagrzewnicą	szt	5
1.7	KNR 9/501/7 analogia	Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy świetlówkowej 2x18W	szt	5
2	Element	Element		
2.1	KNR 202/803/3	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria`III	m2	41,969
2.2	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 - sufity	m2	55,022
2.3	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	55,022
2.4	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	87,327
2.5	KNRW 202/1510/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne	m2	87,327
2.6	Kalkulacja własna	2-krotne malowanie ścian lakierem bezbarwnym akrylowym	m2	87,327
2.7	KNR 401/322/2	Wymiana w ścianach z cegieł kratki wentylacyjnych Fi 15	szt	3
2.8	KNR 508/307/6	Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik n/t do przygotowanego podłoża, świecznikowy	szt	2
2.9	KNR 508/309/3	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach gniazdo pojedyncze, gniazdko pojedyncze z uziemieniem 2P+Z, w puszkach - kompletne z ramką, np. Simon 54	szt	1
2.10	KNR 508/309/3	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach, gniazdko podwójne przykręcane	szt	1
2.11	Kalkulacja własna	Montaż opraw LED	szt	5
2.12	KNRW 403/606/2	Wymiana opraw świetlówkowych, oprawa 2x20`W na LED-owe w korytarzu	kpl	3
2.13	KNR 401/206/4 analogia	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory 0,5 m x 0,6 m , głębokość ponad 10`cm	szt	5
2.14	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne z płyt styropianowych o grubości 10 cm na stropie	m2	1,500
2.15	KNR 202/1102/2 analogia	Jastrych z zaprawy cementowej grubości 20`mm, zatarte na gładko	m2	1,500
2.16	KNR 202/1102/3 analogia	Jastrych, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10`mm Krotność=3	m2	1,500
2.17	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW wraz z cokolikiem 10 cm	m2	59,286
2.18	KNRW 202/1123/4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych wraz z cokolikiem 10 cm	m2	59,286
2.19	Kalkulacja własna	Badanie natężenia światła oraz wykonanie protokołu	kpl	1