

## **Przedmiar robót**

### **CKZ Staszów - remont pomieszczeń administracyjno-biurowych**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>CKZ Staszów - remont pomieszczeń administracyjno-biurowych</b>		
1	Element	<b>Roboty rozbiórkowe</b>		
1.1	KNR 401/354/8	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2`m2-demontaż okien, drzwi, naświetla, ścianek z profili alu alu i kraty stalowej	m2	38,82
1.2	KNR 401/329/2	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły	m2	2,21
1.3	KNR 401/313/1	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m3	0,045
1.4	KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko	m	6
1.5	Kalkulacja własna	demontaż żaluzji tekstylnych verticale na oknach 2,40*2,10	kpl	2
1.6	Kalkulacja własna	Rozebranie okładziny ścian z paneli MDF i PCV wraz z podkonstrukcją	m2	131,71
1.7	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	16,29
1.8	KNR 1323/1001/2	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej	m2	17,03
1.9	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych i płytek lastryko	m2	29,44
1.10	Kalkulacja własna	Rozbiórka paneli podłogowych laminowanych wraz z podkładem i listwami przypodłogowymi	m2	40,47
1.11	KNR 402/521/2	Demontaż grzejnika	kpl	5
1.12	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt	9
1.13	Kalkulacja własna	wkucie rur fi 15-25 w ścianę z zamurowaniem bruzd	m	2,50
1.14	KNR 403/1136/3	Demontaż czujnika dymu	szt	3
1.15	KNR 403/1122/1	Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63`A, gniazdo podtynkowe, 2 bieguny	szt	10
1.16	KNR 403/1124/1	Demontaż łączników instalacyjnych - wyłączniki	szt	10
1.17	KNR 403/1134/1	Demontaż opraw świetlówkowych	szt	8
1.18	KNR 403/1117/4	Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub, podłoże: ceglane lub betonowe, łączny przekrój żył do 6`mm2	m	38
1.19	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	1
1.20	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl	1
1.21	Kalkulacja własna	wywóz materiału z rozbiórki i demontażu wraz z kosztami utylizacji	m3	10,00
2	Element	<b>Roboty remontowe</b>		
2.1	KNR 401/303/2 (1)	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły	m2	4,16
2.2	KNR 202/2003/1	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 1-warstwowo	m2	3,12
2.3	KNR 202/2004/1	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, , 1-warstwowa,	m2	7,30
2.4	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	159,91
2.5	KNR 401/711/3 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, równanie płaszczyzn - 50% ścian	m2	79,96
2.6	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	167,37
2.7	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach , 2-warstwowa	m2	178,58
2.8	KNR 202/815/6	Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa	m2	14,55
2.9	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20`mm, zatarte na ostro	m2	17,54
2.10	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 10`mm Krotność=2	m2	17,54
2.11	KNR 19/1023/11 (1)	Okna z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, ponad 2,5`m2, osadzanie na kotwach	m2	10,54
2.12	KNR 19/1023/9 (1)	Okna z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, do 2,0`m2, osadzanie na kotwach	m2	1,73
2.13	KNR 19/1024/11 (4)	Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, witryny, osadzanie na dyblach, z szybami 2-komorowymi	m2	9,57
2.14	NNRNKB 202/2143/4	Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 40-50`cm, analogia - szerokość 40-65 cm	m	7,35
2.15	Kalkulacja własna	Drzwi stalowe, pełne, drzwi wewnętrzne antywłamaniowe klasy RC2 bez progu, lakierowane	szt.	3
2.16	Kalkulacja własna	Drzwi stalowe, pełne, drzwi zewnętrzne antywłamaniowe, ocieplane klasy RC2 , lakierowane	szt.	1
2.17	KNNR 2/1104/2	Ościeżnice drewniane zwykłe, analogia - ościeżnice regulowane 15-20 cm	m2	5,13
2.18	KNR 202/1017/2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6`m2	m2	3,99

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.19	AT 17/110/2	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35`cm, głębokość frezowania 4`mm	m2	32,99
2.20	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	32,99
2.21	KNR BC 5/201/2	Powłoka izolacyjna z folii w płynie 1 KS wewnątrz pomieszczeń wilgotnych, na powierzchniach poziomych, z dwóch warstw folii w płynie 1 KS o grubości 1 mm	m2	5,64
2.22	NNRNKB 202/2806/6 (2)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5`mm, płytki 60x60, zaprawa "Ceresit"	m2	32,99
2.23	NNRNKB 202/2809/2 (1) analogia	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, wysokość 10 cm	m	27,92
2.24	NNRNKB 202/1136/1 (1)	Posadzki z paneli podłogowych, analogia - paneli winylowych na podkładzie z listwami przyściennymi (klej winylowy)	m2	34,39
2.25	NNRNKB 202/2702/2	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60 i 120`cm	m2	28,30
2.26	KNR BC 5/201/4	Powłoka izolacyjna z folii w płynie 1 KS wewnątrz pomieszczeń wilgotnych, na powierzchniach pionowych, z dwóch warstw folii w płynie 1 KS o grubości 1 mm	m2	5,81
2.27	NNRNKB 202/837/5	Licowanie ścian o powierzchni do 5`m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 30x30`cm	m2	42,35
2.28	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż lustra klejonego do ściany	m2	0,20
2.29	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2	193,13
2.30	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	6,08
2.31	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	18,47
2.32	KNR 401/1206/3 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 1-krotne-lamperie	m2	17,03
2.33	KNNR 4/417/3	Grzejniki aluminiowe członowe, ilość do 15 elementów	kpl	3
2.34	KNNR 4/417/2	Grzejniki aluminiowe członowe, ilość do 10 elementów	kpl	3
2.35	KNNR 4/425/1	Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 800`mm	szt	1
2.36	KNNR 4/412/2	Zawory grzejnikowe, Dn`20`mm	szt	10
2.37	KNNR 4/230/2 (2)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem - wpuszczana 50x40 Cersanit Moduo 50	kpl	1
2.38	Kalkulacja własna	miska ustępowa wisząca typ Geberit wraz ze stelażem komplet	kpl	1
2.39	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne, rewizje	szt	8
2.40	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż pojemnika na papier toaletowy	kpl	1
2.41	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż uchwyty na ręczniki papierowe	kpl	1
2.42	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż dozownika na mydło	kpl	1
2.43	KNNR 5/110/4	Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ściennie), przykręcane na cegle	m	38
2.44	KNR 508/309/3	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach 13 szt., montaż gniazd internetowych 4 szt.	szt	17
2.45	KNNR 5/306/3	Łącznik pt w puszcze instalacyjnej - świecznikowy	szt	10
2.46	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż jednostki ściennej zewnętrznej i wewnętrznej klimatyzacji	szt	2
2.47	KNNR 5/212/1	Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5`mm2	m	76
2.48	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż żaluzji tekstylnych dzień/noc 2,40 m x 2,10 m	szt	2
2.49	KNNRW 5/503/3	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, LED	kpl	4
2.50	KNNRW 5/511/5	Oprawy LED sufitowe 60x60 cm,	kpl	6
2.51	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wentylatora łazienkowego wraz z doprowadzeniem zasilania	kpl.	1
2.52	KNR 202/2003/8	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 1-stronne, 2-warstwowo, 100-02, wełna mineralna 5 cm	m2	10,46
2.53	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż zabudowa HPL- drzwiczki pod blatem umywalkowym	m2	1,00