

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	KLATKA SCHODOWA - WEJŚCIE OD PARKINGU		
1.1	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	104,814
1.2	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	7,718
1.3	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne, farba klasa I odporności na szorowanie	m2	103,902
1.4	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	9,722
1.5	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, biegi pod schodami, farba klasa I odporności na szorowanie	m2	9,722
1.6	KNR 401/1208/1 (1)	Lakierowanie 1-krotne lakierem lamperyjnym bezbarwnym mat Krotność=2	m2	42,392
2	Element	KLATKA SCHODOWA - WEJŚCIE OD ULICY LEGNICKIEJ		
2.1	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	93,381
2.2	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	93,381
2.3	KNR 401/1208/1 (1)	Lakierowanie 1-krotne lakierem lamperyjnym bezbarwnym mat Krotność=2	m2	33,880
3	Element	SUFITY PODWIESZANE - WYMIANA PŁYT		
3.1	KNR 929/212/4 analogia	Wyjęcie płyt kasetonowych w sufitach podwieszanych o konstrukcji metalowej, bez naruszenia konstrukcji	m2	24,180
3.2	KNR 929/212/4	Montaż płyt gipsowo-kartonowych w sufitach podwieszanych, materiał: płyty kasetonowe dostarczy Zamawiający, bez naruszenia konstrukcji	m2	24,180
4	Element	RUSZTOWANIA		
4.1	Kalkulacja własna	Rusztowania wewnętrzne - montaż, demontaż, czas pracy rusztowań	kpl	1