

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	WYMIANA ŚLUSARKI DRZWIOWEJ ALUMINIOWEJ W BUDYNKU SZKÓŁ ZDZ STARACHOWICE ULICA WOJSKA POLSKIEGO 15		
1	Element	DEMONTAŻ		
1.1	KNR 401/354/10	Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2'm2, demontaż istniejącej ślusarki		
		Wyliczenie ilości robót:		
		drzwi zewnętrzne aluminiowe - na rampę	2,53*1,89	4,781700
		główne wejście do szkoły od strony zachodniej	2,20*1,93	4,246000
		drzwi zewnętrzne aluminiowe od strony hali	3,27*3,02	9,875400
		drzwi zewnętrzne aluminiowe - wejście do restauracji	2,58*2,43-(0,44*1,31)	5,693000
		drzwi na patio - 2 szt.	0,86*2,47*2+2,94*1,48	8,599600
		RAZEM:	33,195700	m2 33,20
1.2	Kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja zdemontowanych drzwi al		
		Wyliczenie ilości robót:		
		aluminiowe od strony hali o wym. 3,27*3,02	1	1,000000
		główne wejście do szkoły od strony zachodniej o wym. 2,20*1,93	1	1,000000
		drzwi zewnętrzne aluminiowe - na rampę o wym. 2,53*1,89	1	1,000000
		drzwi zewnętrzne aluminiowe - wejście do restauracji	1	1,000000
		drzwi na patio o wym. 2,94*1,48	1	1,000000
		okna balkonowe - 2 szt. aula 0,86*2,47	1	1,000000
		RAZEM:	6,000000	kpl 6
1.3	Kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż blachy maskującej. Istniejącą obudowę słupka wykonaną z blachy nitowanej należy ostrożnie zdemontować na czas prowadzenia robót, zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a po zamontowaniu nowej stolarki ponownie zamontować w pierwotnym miejscu - dotyczy drzwi balkonowych - aula wejście na patio		
2	Element	ŚLUSARKA ALUMINIOWA		
2.1	KNRW 202/1040/2	Drzwi i ścianki aluminiowe, witryny i okno aluminiowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		drzwi zewnętrzne aluminiowe na rampę	2,53*1,89	4,781700
		główne wejście do szkoły od strony zachodniej	2,20*1,93	4,246000
		drzwi zewnętrzne aluminiowe od strony hali	3,27*3,02	9,875400
		drzwi zewnętrzne aluminiowe wejście do restauracji	2,58*2,43-(0,44*1,31)	5,693000
		drzwi na patio - 2 szt.	2*(0,86*2,47)+2,94*1,48	8,599600
		RAZEM:	33,195700	m2 33,20